



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
ARGE Ingenieurbau, EÜ Schwachhauser Heerstr. Ammerländer Heerstraße 368 26129 Oldenburg	Herr Thöle 044197040	Bremen, Schwachhauser Heerstr.	1.329.337,00 €	20.08.2007 - 20.06.2008	<ul style="list-style-type: none"> - Proberammung, 1 Stück - Ort betonbohrpfahl C 25/30, D= 880 mm, 29 Stück, 13 bis 17 m - Bohrfahlkopf abstemmen, 14 Stück - Verbau Trägerbohlwand herstellen, 1795 m² - Verbau für Trägerbohlwand herstellen Mehrtiefe, 61,11 m - Stahlspundbohlen einbringen, 272,14 m - Verbau Trägerbohlwand, Hilfsbrückengründung, 180,72 m² - Stahlspundbohlen einbringen, 428,40 m² - Rückverankerung "Toter Mann" 2 Stück - Rammträger HEB 500, Länge 7,00 m, 4 Stück, im mäklergeführten Vibrationsverfahren mittels ZR28/HVR700 - Horizontalvortrieb im Pressschlagverfahren in der BK 2-5 mittels Stahlrohr DA= 108/6,3 mm einbauen, Schweißverbindungen herstellen, Erdkern ausbohren, Spundwand öffnen und Stahlrohr durchführen, Vortriebslängen: 7,00 m bis 14,00 m/Stück, Anzahl: 7,00 Stück, Gesamtlänge: 64,50 m - Horizontalvortrieb im Pressschlagverfahren in der BK 2-5 mittels Stahlrohr DA= 139,78/7,1 mm einbauen, Schweißverbindungen herstellen, Erdkern ausbohren, Spundwand öffnen und Stahlrohr durchführen, Vortriebslängen: 7,00 m bis 14,00 m/Stück, Anzahl: 7,00 + 4,00 Stück, Gesamtlänge: 64,50+ 36,00 = 100,50 m - Rammung von Trägern HEB 260 ,incl. Schweißarbeiten für Aufständigung, ZM 19/HVR60 - Fußsicherung, Bohrungen D= 620 mm, in der BK 2-5, Teufe 6 bis 7 m, Träger HEB 340 einbauen und Fuß mit Beton C25/30 ausbetonieren, 38 Stück
Ingenieur-, Tief- und Gleisbau Koppelstraße 37 18437 Stralsund	Herr Marschall, Herr Breede 03831219660	DL Heiligenstedten	67.219,00 €	02.02.2009 - 29.04.2009	<ul style="list-style-type: none"> - Pilotrohrvortrieb DN 1100 mm, steuerbares Verfahren, 20,15 m



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Ingenieur-, Tief- und Gleisbau Koppelstraße 37 18437 Stralsund	Herr Marschall, Herr Breede 3831219660	Angermünde - Prenzlau	359.000,00 €	22.10.2007 - 10.04.2008	<ul style="list-style-type: none"> - gesteuerter Rohrvortrieb DN 600 Stb., 23 m - Zerstörungsfreie Prüfung Schweißnähte - gesteuerter Rohrvortrieb DN 800 Stb., 23 m - Zerstörungsfreie Prüfung Schweißnähte - gesteuerter Rohrvortrieb DN 600 Stb., 22,6 m - Dichtheit prüfen - gesteuerter Rohrvortrieb DN 600 Stb., 27 m - Zerstörungsfreie Prüfung - gesteuerter Rohrvortrieb DN 2000 Stb, 22,6 m
ARGE Martin Wurzel Bau GmbH Vatteröder Straße 13 06343 Mansfeld	Frank Besselmann, Herbert Prümmer 0347828720	Aschersleben, Weststraße 2. BA	222.074,00 €	15.07.2008 - 29.04.2009	<ul style="list-style-type: none"> - Einbau von Stahlschutzrohren im Rohrvortriebsverfahren, 30 m - Zerstörungsfreies Prüfen von Schweißverbindungen, 2 Stück - Verdämmen Eiprofil 900 x 600 mm, 30 m - Stahlrohrenden verschließen, 2 Stück - Stahlrohrenden vor Korrosion schützen, 2 Stück - Einbau von Stahlschutzrohren im Rohrvortriebsverfahren, 24,5 m - Zerstörungsfreies Prüfen von Schweißverbindungen, 2 Stück - Verdämmen Eiprofil 900 x 600 mm, 24,5 m - Stahlrohrenden verschließen, 2 Stück - Stahlrohrenden vor Korrosion schützen, 2 Stück - Durchörterung mittels Erdrakete DN 100, 12 m - gesteuerter Rohrvortrieb Stb. DN 1200, 33 m - gesteuerter Rohrvortrieb, Steinzeugrohr DN 200, 12 m



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
KÖNIGBAU GmbH Sachsenallee 5 01723 Kesselsdorf	Herr Elgner 03520439940	Dippoldiswalde	91.391,00 €	09.06.2008 - 08.08.2008	<ul style="list-style-type: none"> - Herrichten des Bohrpfahles, 10 Stück - Herstellung Bohrschablone D= 75 cm, 33,34 m - Überschnittene Bohrpfahlwand D= 75 cm, L= 6,75m, 48 Stück - Herstellen von Bohrungen in Bodenklasse 6-7, 51 m - Herrichten des Bohrpfahlkopfes, 53 Stück - Erkundungsbohrungen D= 75 cm
Busse Bau GmbH Magdeburg Blumenberger Straße 52 39122 Magdeburg	Herr Darge 03914057510	Hochschule Magdeburg - Stendal (FH)	82.337,00 €	18.05.2009 - 25.05.2009	<ul style="list-style-type: none"> - Einpressen von Spundwänden, L603, 283,08 m² - Herstellen der Wasserdichtigkeit, 283,08 m² - Aussteifungen und Gurtungen, 2,87 t - UW-Betonsole herstellen, 1,37 t - Einbau der Eckverbindungen, 33,60 m
Ingenieur-, Tief- und Gleisbau Koppelstraße 37 18437 Stralsund	Herr Marschall, Herr Breede 3831219660	Bützow - Zepelin, km 103,957 und km 104,396	216.347,00 €	216347	<ul style="list-style-type: none"> - gesteuerter Rohrvortrieb DN 1000 Stb., 16 m - Muffendichtigkeitsprüfung DN 1000, 16 m - gesteuerter Rohrvortrieb DN 900 Stb., 16 m - Muffendichtigkeitsprüfung DN 900, 16 m
STRABAG AG, Direktion Sachsen-Anhalt / Gruppe Halberstadt Kruggang 1 38820 Halberstadt	Fr. Kunert / Hr. Rödiger 0394168280	Rübeland OD B27	118.809,00 €	12.10.2009 - 06.08.2010	<ul style="list-style-type: none"> - Probebohrung D= 220 mm bis 1,00 m in festen sehr harten Fels, 7 Stück - Kernbohrungen DN 300 mm in Stahlbetonbalken bis 60 cm Tiefe, 2 Stück - Bohrpfahlwand, 232,05 m² - Bohrpfahlwand in Festgestein, 232,05 m² - Kopf der Pfahlwand herrichten, 64,90 m



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Hoch-Tief-Bau Gräfenhainichen GmbH Nicolaisstraße 18 06406 Bernburg	Herr Hüttl 03471301810	Halle - Aschersleben B 6n	87.159,00 €	23.11.2009 - 08.11.2010	- Herstellen von Pfählen D= 90 cm, 138 lfdm - Pfahlköpfe herrichten, 23 Stück - Herstellen von Pfählen, 56 lfdm - Pfahlköpfe kappen, 8 Stück
Jaeger Spezial- und Tiefbau GmbH & Co.KG Bernburg Neuer Weg 1 06406 Bernburg	03471347350	Regenüberlaufbecken R.-Rösicke-Straße 2. BA, 06406 Bernburg	111.107,00 €	26.03.2010 - 16.09.2010	- Spundwand rammen L 603 / 604, 853,50 m ² - Spundwand rammen L 605, 71,40 m ² - Rückverankerung der Spundwand
Hermann Kirchner GmbH & Co.KG Hoch- und Ingenieurbau Am Weinberg 41 36251 Bad Hersfeld	06621162600	B 246a OU Schönebeck	687.516,00 €	06.04.2010 - 27.07.2010	- Stahlspundwand herstellen, L603 bis L605, 4452,88 m ² - Stahlspundwand herstellen, L603 bis L605, 4497,92 m ² - Stahlspundwand herstellen, L603 bis L605, 367,50 m ² - Stahlspundwand herstellen, L603 bis L605, 2830,28 m ² - Vorbohren im Bereich der Schlösser 1038,00 m ²
HABAU Hoch- und Tiefbau GmbH Nordhäuser Straße 2 99765 Heringen / Helme	03633365270	Magdeburg, Neubau Skonto-Markt	20.820,00 €	15.04.2010 - 12.05.2010	- Spundwand einpressen KL 3-8, 100,80 m ² - Vorbohrungen herstellen, 126,00 m - Kürzen der Spundwand, 12,60 m
Hermann Kirchner GmbH & Co.KG Hoch- und Ingenieurbau Am Weinberg 41 36251 Bad Hersfeld	06621162600	B 246a OU Schönebeck	687.516,00 €	06.04.2010 - 27.07.2010	- Ortbeton-Grossbohrpfahl, D= 1200 mm, 214 lfdm - Pfahlköpfe herrichten, 29 Stück



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
STRABAG AG Direktion Straßenbau Rhein-Main Robert-Bosch-Straße 11 64293 Darmstadt	061054088715	HBG - Rohrvortrieb Bereich S/L-Bahnen, Frankfurt/Main, Flughafen	237.875,00 €	13.04.2010 - 05.05.2010	<ul style="list-style-type: none"> - Bohrungen herstellen zur Auflockerung des Bodens, 4410,94 m - Einbau Stahlspundbohlen L602 bis L605, 8,50 bis 9,50 m, 3538,60 m² - Ziehen von Stahlspundbohlen, 3019 m² - Aussteifungen des Verbaues als Gurte, 229,40 m - Aussteifungen des Verbaues 2U 300, 39,60 m - Aussteifungen des Verbaues 2U 320, 57,52 m - Aussteifungen des Verbaues 2U 400, 10,20 m - Aussteifungen des Verbaues HEB 400, 33,20 m - Auflaggerknaggen für die Gurte Zielgrube, 10 Stück - Verpressanker herstellen, 1018,60 m - Ankerköpfe ausbauen, 44 Stück - Einbau von Kanaldielen durch einrütteln, 18,00 cm² - Aussteifung der Kanaldielen als Gurte, 6,00 m - Einbau GEWI Stäbe, D= 50 mm, 2 Stück - GEWI Stäbe vorspannen, 2 Stück - Stahlträger als Verteilungsträger einbauen, 1 Stück
Siegfried Nadolle Tiefbauunternehmen Hauptstraße 21 39606 Osterburg/Zedau	Siegfried Nadolle 0393782592	Fürstenberg, km 68,881	66.766,00 €	17.05.2010 - 11.06.2010	<ul style="list-style-type: none"> - gesteuerter Rohrvortrieb DN 1200 Stb., 65 m
Echterhoff Bau GmbH Polysiusstraße 8 06847 Dessau	Herr Kinnius 0340540680	Bitterfeld, Holzweißiger Loch	30.136,00 €	02.11.2010 - 19.11.2010	<ul style="list-style-type: none"> - Horizontalspülbohrung in BK 3-5 mit HD-PE Rohr D= 315, einschl. Pilotbohrung und erforderliche Aufweitungen, 33 m - Horizontalspülbohrung in BK 3-5 mit HD-PE Rohr D= 250, einschl. Pilotbohrung und erforderliche Aufweitungen, 37 m



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
OST BAU GmbH Betriebsstätte Magdeburg Leipziger Straße 49a 39112 Magdeburg	0391611920	Projektkomplex ESTW Leipzig/ Plagwitz	400.845,00 €	01.06.2010 - 01.12.2010	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellen des Verbaus aus Stahlträgern, Holzausfachung und Gewi-Anker, Träger-HEB 220 (4,8m - 3,0m), HEB 300 (3,0m), U300 (3,0m), Ankerwand L603 (12m²), Gewi 16,25 (5,05 m, 2,52 m, 3,00 m), Gurtung 2xU140 (1,5m), Holzausfachung (5m²) - Spundwand mittels mäklergeführter Ramme einbringen L603, Spundwand L603 L= 8,70 - 9,50m, Gurtung 2xU260, Anker L4 (7 Stück) - Herstellen einer Verankerungskonstruktion, Längsverlegung von L755 als DB mit L=3,6m (7 Stück) und Einbau von Gewi 25 mit Verankerung an Bahnschiene (14 Stück, L= 3,00m) - Herstellen des Verbaus aus Stahlträgern, Holzausfachung und Litzen-Ankern, Rammen und Vorbohren, Träger 2U300 (4,0 m, 7,5 m, 10 m), Litzenanker L4 (24x12,3 m, 6x13,2 m), Holzausfachung (65m²) - Spundwand mittels mäklergeführter Ramme einbringen L603, Spundwand L603 L= 6,00 - 10,00 m, Gurtung 2xU260, Anker L4 (37 Stück) - Herstellen von Entlastungsbohrungen als Einbringhilfe für die Spundwand, Tiefe der Bohrungen = 8,00m, 30,00 lfdm, 240 m² - Herstellen von Ankern, Ankerlänge= 13,00 m L4 x 0,6", 8 Stück - Herstellen von Ankern, Ankerlänge= 16,00 m L4 x 0,6", 4 Stück - Herstellen von Ankern, Ankerlänge= 17,50 m L4 x 0,6", 3 Stück - Gurtung, 2U 260, 19,50m, Einbau, Vorhaltung, Ausbau - Gurtung, 2U 280, 6,90m, Einbau, Vorhaltung, Ausbau - Entlastungsbohren für Einbau, 10 m lange Profile
Consulting & Anlagenbau GmbH Im Stocken 6 88444 Ummendorf	Herr Hagel 073514409824	Klanxbüll	41.974,00 €	22.11.2010 - 18.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> - Bohrpfähle, 4 Stück, 27 m Länge, D= 88 cm



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Partner Bau Quedlinburg GmbH Bicklingsbach 12 06484 Quedlinburg	0394677350	2-gleisiger Ausbau Hildesheim - Groß Gleidingen	253.216,00 €	06.11.2010 - 01.12.2010	<ul style="list-style-type: none"> - Verbau für Baugrube herstellen, 332,20 m² - Verbau Baugrube herstellen (Spundwand), 21,89 m² - Berliner Verbau, 10 Verbauträger HEB 300 einvibrieren, L=6,35 - 7,85 m, Verfüllung des Fußraumes mit entnommenem Boden, Holzausfachung mit NHS 10, 10/10 cm, 39,21 m² - Gurtung herstellen, 0,99 t - Anker einbauen, 69,20 m - Spundwand L603 in BK 3-5 mittels Rammen einbringen Profillänge = 6,60 - 9,25 m, 238,14 m² - Eckprofile einbauen, 31,600 m - Spundwand L603 in BK 3-5 mittels Rammen einbringen Profillänge = 5,10 - 7,90m, 190,02 m² - Spundwand L604 in BK 3-5 mittels Rammen einbringen Profillänge = 7,90 m, 28,44 m² - Eckprofile einbauen, 25,20 m - Gurtung und Aussteifung einbauen, 91,20 m - Bohrarbeiten D= 620 mm BK 2-7 Verfüllen mit Kies, 4 Stück - Stahlträger HEB 300 einbauen, 4 Stück - Bohrarbeiten D= 620 mm, L = 7,60 m, 2 Stück - Stahlträger HEB 300 einbauen, 2 Stück - Ersatzanker GEWI einbauen, 4 Stück - Ankerwand aus Spundwand Profil L 603 einbringen, 37,35 m² - Gurtung 2U 300 einbauen, 8,60 m
ITB Ingenieurtiefbau GmbH Schönebeck Pömmelter Straße 5 39218 Schönebeck	039284416	Magdeburg, Cracauer Anger II	86.529,00 €	10.09.2010 - 17.12.2010	<ul style="list-style-type: none"> - Spundwandverbau 418,50 m², inkl. Gurtung und 15x Anker, L3x0,6", 10 m Länge - Spundwandverbau KL 3-8 (Einbringverfahren: Pressen), incl. "Tote Männer", 150,15 m² - Herstellen von Litzanker 5 Stück - Herstellen der Gurtung 27,30 m



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
ITG GmbH Ingenieur-, Tief- und Gleisbau Koppelstraße 37 18437 Stralsund	03831-219660 Herr Schmidt	Potsdam, WC- und TW-Leitung	99.657,50 €	10.05.2012 - 08.06.2012	- Gesteuerter Rohrvortrieb DN 200 (Stahl) – 61,0 m Gesteuerter Rohrvortrieb DN 300 (Stahl) – 42,0 m
Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG Bergmannstraße 8 01983 Großräschen	035753/3 78-0 Herr Heine	Eisenhüttenstadt Los 4, BW 3	55.799,42 €	30.01.2012 - 27.07.2012	- Ortbetonpfahl herstellen 248,000 m, D= 88 cm, L= 16 m - Integritätsprüfung 20,0 Stück
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co.KG Suddendorfer Str. 18 48455 Bad Bentheim	05922-9860-37 Herr Thyn	DB Gransee - Dannenwalde	265.791,87 €	20.01.2012 - 30.07.2012	- Stahlbetonrohr DN 800 48,0 m - Stahlbetonrohr DN 300 34,0 m - Stahlbetonrohr DN 600 17,0 m - Stahlbetonrohr DN 600 18,0 m
GA Hochspannung Leitungsbau GmbH Schulstraße 124 29664 Walsrode	05161/6004-42 Herr Weiler	Kreuzmast UW Farge	388.657,40 €	16.07.2012 - 24.08.2012	- Micropfahl-Bohrungen herstellen GEWI 63,5 mm, Verrohrte Nassbohrungen, Bohrdurchmesser = 130mm, Bohrtiefe bis 25,00m, 2.116,800 m - Gewi-Pfahl-Kopf inkl. Ankerplatten liefern herstellen 112,0 Stück - Probelastung als Zugversuch an Bauwerkspfählen - Gewi 63,5mm, Prüflasten bis max. 1.800kN, 4,0 Stück
cteam Consulting & Anlagenbau GmbH Im Stocken 6 88444 Ummendorf	07351/4409824 Herr Kracht	UW Lage	179.044,61 €	09.07.2012 - 06.09.2012	- Herstellen von Pfählen, 363,600 m, D= 120 cm, L= 31,5 m Pfahlköpfe kappen, 12,0 Stück



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG Bergmannstraße 8 01983 Großräschen	035753/3 78-0 Herr Heine	Eisenhüttenstadt Los 2, BW 1	84.187,95 €	16.01.2012 - 09.11.2012	- Ortbetonpfahl herstellen, 270,000 m, D= 88 cm, L= 12,5 m - Dynamische Probelastung 2,0 Stück - Integritätsprüfung 18,0 Stück
Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG Bergmannstraße 8 01983 Großräschen	035753/3 78-0 Herr Heine	Eisenhüttenstadt Los 3, BW 2	84.187,95 €	19.03.2012 - 09.11.2012	- Ortbetonpfahl herstellen Probepfahl 39,600 m, D= 120cm, L= 25m - Integritätsprüfung von Pfählen 18,000 Stück - Dynamische Probelastung 1,000 Stück - Herstellen von Bohrpfählen 451,000 m - Bohren von Brunnen 2,0 Stück
GA Hochspannung Leitungsbau GmbH Schulstraße 124 29664 Walsrode	05161/6004-42 Herr Jagoski	110-kV-Leitung - Magdeburg-Genthin- Wolmirstedt	267.133,37 €	02.07.2012 - 09.11.2012	- Herstellen von Bohrpfählen D=90 cm bis 20 m Pfahlänge, 398 m - Pfahlköpfe kappen 32 Stück - Bohrpfahlköpfe herstellen (Fundamentarbeiten), 7,0 Stück
Fr. Holst GmbH & Co. KG Hoch- und Tiefbau-Ingenieurbau Ellerholweg 14 21107 Hamburg	040/75 616 - 0 Herr Schmidt	Hamburg, Neubau Lohsepark	105.804,02 €	17.09.2012 - 09.11.2012	- Ortbeton-Bohrpfahl herstellen, 682,400 m, D= 62 cm, L bis 22 m - Pfahlköpfe herrichten, 36,000 St. - Integritätsprüfung 3 Stück
Hermann Kirchner Hoch- und Ingenieurbau GmbH Am Weinberg 41 36251 Bad Hersfeld	06621/162600 Herr Puls	Fürstenberg - Neustrelitz Durchlass km 91,7+72	36.934,00 €	08.10.2012 - 16.11.2012	- Spundwand mittels Rammern in BK 3-5 einbauen, 236,400 m ² - Spundwand ziehen, 201,440 m ²



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Hermann Kirchner Hoch- und Ingenieurbau GmbH Am Weinberg 41 36251 Bad Hersfeld	06621/162600 Herr Puls	Fürstenberg - Neustrelitz Durchlass km 97,3+97	49.746,30 €	18.10.2012 - 28.11.2012	- Spundwand mittels Rammen in BK 3-5 einbauen, 586,640 m ² - Einbringhilfe Vorbohren, einmalig, 345,600 m ² - Spundwand ziehen, 336,360 m ²
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co.KG Niederlassung Genthin Berliner Chaussee 50 39307 Genthin	03933-93220 Herr Neumann	EÜ Ehle	124.645,55 €	12.11.2012 - 11.01.2013	- Herstellung der Startgrube und des Presswiderlagers/ Sonderwiderlager, 5 DB L603, L= 7,25 m; 30 EB KL 3/8, L= 4,5 m; innenlaufende Gurtung HEB 280; zzgl. 2 HEB 300 á 4,0 m Gurtung außen (Stirnseiten); 4x GEWI D= 25mm, L= ca. 13m inkl. Verschweißungen, 1,0 Stück - Einbau Stahlrohr DN 900 S355 JO nach DIN EN 10220 im gesteuerten Bohr - Pressverfahren entsprechend Ausführungsplanung, gesteuerte Pilotbohrung nach ATV 125, unter ständig befahrenden Eisenbahngleisen Stahlrohr DN 900, 914x14,2mm 47,000 m - Ein- und Auslaufbereich Stahlrohr DN 900 abschrägen, 2,0 Stück - Zerstörungsfreie Prüfung/ Ultraschallprüfung für Stahlrohr DN 900, Schweißnahtprüfung 100 % der Schweißnaht, 7,0 Stück - Vermauern einer Seite zum Verdämmen DN 700 (alter Durchlass), 1,0 Stück - Verdämmen von 35 m DN 900 und 9 m DN 700 (alter Durchlass), 21,0 m ³ - Vortrieb Pilotbohrung für Kampfmittelsondierung Einzug KG-Rohr 110x5,3mm, 47,000 m - Herstellen von Schweißnähten nach Herstellerqualifikation Klasse E mit Erw. nach RIL 804, einschl. WPS und erf. Anfahrten
TG Umwelttechnik GmbH Königlicher Wald 5 33142 Büren	02951/939890 Herr Weitkamp	Osnabrück, Schlosswall 10	71.379,20 €	03.12.2012 - 18.01.2013	- Stahlspundbohlen einbringen (pressen), 346,120 m ² , KL 3-8, L= 7,0 m



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
ARGE Winkelstützwand Hongkongplatz c/o Fr. Holst GmbH & Co. KG Ellerholzweg 14 21107 Hamburg	040/75 616 - 0 Herr Abbenseth	Hamburg, Hongkongplatz	91.595,16 €	03.12.2012 - 01.02.2013	- Ortbetonpfähle herstellen, 369,300 m, D= 75 cm, L bis 25,2 m - Pfahlkopf herrichten, 14,0 Stück - Integritätsprüfung, 3,0 Stück
Hermann Kirchner Hoch- und Ingenieurbau GmbH Am Weinberg 41 36251 Bad Hersfeld	06621/162600 Herr Puls	Fürstenberg - Neustrelitz Durchlass km 95,7+04	78.843,30 €	05.11.2012 - 15.02.2013	- Spundwand mittels Rammern in BK 3-5 einbauen, 588,240 m ² - Spundwand ziehen, 513,560 m ² - Gesteuerter Rohrvortrieb DN700 in BK 3-5, kombinierte - Einbauweise, Pilotrohrvortrieb mit wiedergewinnbarem Stahlrohr - und Einschub von Stahlbetonrohr DN700, 18,0 m
JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. KG Berliner Chaussee 50 39307 Genthin	03933-93220 Herr Neumann	EÜ Ehle	127.870,55 €	12.11.2012 - 18.07.2013	- Herstellung der Startgrube und des Presswiderlagers/ Sonderwiderlager, 10 DB L303, L= 7,5 m; 5 DB L603, L= 7,25 m; 30 EB KL 3/8, L= 4,5 m; innenlaufende Gurtung HEB 280; zzgl. 2 HEB 300 á 4,0 m Gurtung außen (Stirnseiten); 4x GEWI D= 25mm, L= ca. 13m - Einbau Stahlrohr DN 900 S355 JO im gesteuerten Bohr - Pressverfahren, Stahlrohr DN 900, 914x14,2mm, 47,00 lfdm - Ein- und Auslaufbereich Stahlrohr DN 900 abschrägen, mit 1:1,5 anzuschrägen, 2,0 Stück - Stahlrohrgitter für Ein- und Auslaufbereich liefern u. einbauen, Edelstahl 1.4301 gebeizt und passiviert, 2,0 Stück - Zerstörungsfreie Prüfung/ Ultraschallprüfung für Stahlrohr DN 900, Schweißnahtprüfung 100 %, 7,0 Stück - Verdämmen von 35 m DN 900 und 9 m DN 700 (alter Durchlass) 26,00 m ³ - Vortrieb Pilotbohrung für Kampfmittelsondierung Einzug KG-Rohr 110x5,3mm, 47,0 lfdm - Herstellen von Schweißnähten nach Herstellerqualifikation Klasse E mit Erw. nach RIL 804, 7,0 Stück



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Eurovia Teerbau GmbH Lindenstraße 28 37520 Osterode	05522-5098-47 Herr Keppel	Butterbergtunnel in Osterode	103.425,09 €	17.12.2012 - 04.09.2013	<ul style="list-style-type: none"> - Spundwandmaterial liefern, 91,33 t - Spundwand herstellen, 875,86 m² - Spundwand ziehen, 875,86 m² - Vorbohren im Bereich der Spundwandachse, 644,27 m² - Gurtungskonstruktion herstellen, HEB 260, 93,14 lfdm - Aussteifungskonstruktion herstellen, HEB 240, 11,40 lfdm
TG Umwelttechnik GmbH Königlicher Wald 5 33142 Büren	02951/939890 Herr Staudtmeister	Reinfeld, Paul-v.- Schönaichstr.	237.311,41 €	07.01.2013 - 04.06.2013	<ul style="list-style-type: none"> - Bohrschablone herstellen 40,50 m - Bohrpfahlwand herstellen 397,32 m² - Pfahlbewehrung liefern 15,139 t - Kopf der Bohrpfahlwand herrichten 41,40 m - Verpresspfahl herstellen 63,5 mm Doppel Korro, 505,00 lfdm - Muffenstoß herstellen 26,0 Stück - Probelastung durchführen 3 Stück
SPITZKE SE Märkische Allee 39/41 14979 Großbeeren	033701/9010 Herr Scory	Knoten Magdeburg, Biederitz, Ehebrücke	71.745,33 €	13.02.2013 - 24.10.2013	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellen Preßgrube mit doppelter Rückwand, außen liegenden Gurtungen, Spundwand L 603 L = 7 m, 33 lfdm Spundwand, 32 lfdm Gurtung, L = 10,5; B = 4,0; t = 3,0, Betonsohle - Stahlrohrpressung DN 900 33,50 lfdm, inkl Schweißnähte
GETEC AG Albert-Vater-Straße 50 39108 Magdeburg	0391/2568-100 Herr Philipp	Fernwärmetrasse MD-Rothensee	335.930,14 €	14.03.2013 - 22.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung sämtlicher Start- und Zielgruben für die Herstellung der Vortriebsarbeiten - Vortrieb herstellen DN 700 Stahlrohr inkl. Schweißnahtprüfungen, 12,00 m - Vortrieb herstellen DN 600 Stahlrohr inkl. Schweißnahtprüfungen, 35,00 m - Vortrieb herstellen DN 700 Stahlrohr inkl. Schweißnahtprüfungen, 17,00 m - Vortrieb herstellen DN 600 Stahlrohr inkl. Schweißnahtprüfungen, 21,00 m



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Einhaus Anlagenservice GmbH Am Ölwerk 10 49744 Geeste	05937/97 00 62 Herr Hille	Osternienburg	38.675,62 €	13.05.2013 - 21.06.2013	- Liefern der Spunddielen, L600 bis L606, 40,800 t - Vorbohren für das Einbringen der Spundwand, 381,84 m ² - Herstellen von Spundwandkästen, 381,84 m ² - Herstellen und Entfernen von Gurtung und Aussteifung HEB 340, HEB 320 HEB 280, HEB220, 52,50 lfdm - Spundwand ziehen, 381,84 m ²
Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co.KG Bergmannstraße 8 01983 Großräschen OT Freienhufen	05181/84230-23 Herr Heine	B 112, OU Brieskow- Finkenheerd	81.182,00 €	03.06.2013 - 14.06.2013	- Stahlspundwand eingepresst hergestellt, Achse 20, 329,40 m ² - Stahlspundwand eingepresst hergestellt, Achse 30, 240,00 m ²
Landkreis Stendal Brand- und Katastrophenschutz Hospitalstraße 1-2 39576 Stenda	03931/60-6 Herr Wulfänger/ Herr Stoll	Fischbeck, Deichschluss	356.579,40 €	26.06.2013 - 01.07.2013	- Liefern der Spunddielen L603 - L605, 150 lfdm, L= 8,0 - 11,5 m, 181,77 t - Herstellen einer Spundwand L603 - L605, 150 lfdm, L= 8,0 - 11,5 m, 1.476,000 m ² - Beseitigung von Rammhindernissen - Liefern der Spunddielen L603, 60 lfdm, L= 8,0, 51,84 t - Herstellen einer Spundwand, L603, L= 8,0 - 60,0 lfdm, 480 m ²
Köster GmbH Sutthausen Straße 280 49080 Osnabrück	0541/9981412 Herr Lehnardt	Bremen, Acelor Mittal-Kranbahn	195.012,48 €	01.07.2013 - 09.08.2013	- Herstellen einer Spundwand, L601, L= 7,0 m, Spundwand ein vibrieren 854,40 m ² - 113,60 m Gurtung herstellen HEB 300 - 35,04 m Austeifung herstellen HEB 260 - Berliner Verbau 3,00 lfdm herstellen, T=2,50m, 3 x HEB240, a = 1,50m, L=7,00m, Holzausfachung, 7,56 m ² - Großbohrpfahl herstellen D= 100cm, L= 15,0 m, 362,50 lfdm - Pfahlköpfe kappen, bis 3,0m, 29 Stück



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
August Eilert GmbH & Co. KG Hildesheimer Straße 19 31042 Alfeld (Leine)	05181/84230-23 Herr Surrey	Sappi GmbH Alfeld	173.184,41 €	08.07.2013 29.11.2013	<ul style="list-style-type: none"> - Stahlpundwand herstellen, Spundwand im Bereich Gewässersohle, L 604 / L 607, 501,60 m² - Spundwand herstellen "Tote Männer" L 604, 108,00 m² - Stahlpundwand herstellen "Brückenvorfeldern" L 604, 318,60 m² - Gurtung für Stahlpundwand herstellen einschl. Schweißarbeiten, 4,963 to - Verankerung herstellen, liefern und einbauen, Verankerung für Stahlpundwände, System GEWI, 267,70 m - Verankerung ausbauen, 267,70 m - Gurtung für Stahlpundwand ausbauen,][300, 4,963 t - Stahlpundwand ziehen, 928,20 m² - Nachschlagen der Spundbohlen, L604 und L607 (L=6-7m) im Bereich des Mülhgrabens bis 1,00m, 79,20 m
Bertold Gehder Bau GmbH Schlachthofstraße 6 39108 Magdeburg	0391/7315330 Herr Trittel	Colbitz	21.695,00 €	14.08.2013 - 30.08.2013	Verlegung Trinkwasser DN 140 x 12,7, Spülbohrung 795,00 lfdm
Buchheister Straßen- und Tiefbau GmbH Straße der Freundschaft 50 39307 Genthin	03933-8221728 Herr Buchheister	Magdeburg, Liebermannstraße	22.765,56 €	19.08.2013 - 18.10.2013	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellen einer Bohrschablone, 11,70 lfdm - Tangierende Bohrfahlwand D= 62 cm, 96,52 m² - Abspitzen der Bohrfahlwand 11,70 lfdm
Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Kleiner Werder 5c 39114 Magdeburg	0391/5352166 Herr Schütze	Ausbau EHK Bauabschnitt 7.1	31.548,00 €	06.11.2013 - 19.12.2013	<ul style="list-style-type: none"> - Gesteuerter Rohrvortrieb DN 400 Stahl, 40,00 lfdm - Verdämmen Altkanal

Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Matthäi BU GmbH & Co. KG Parchauer Straße 8 39126 Magdeburg	0391-244630 Herr Braun	Getec AG, 5.BA NB Bürogebäude	4.901,50 €	23.06.2014 27.06.2014	- Ort betonpfähle herstellen, 16 m, D= 62 cm, L bis 8,00 m - Pfahlkopf herrichten, 2,0 Stück
Cteam Im Stocken 6 88444 Ummendorf	07351-440980 Herr Brodbeck	EON Ersatz Hemmoor Los 2	90.437,89 €	29.09.2014 16.12.2014	- Herstellen von Bohrpfählen D=120 cm bis 16 m Pfahlänge, 64 m - Herstellen von Bohrpfählen D=90 cm bis 9,20 m Pfahlänge, 36,80 m - Herstellen von Bohrpfählen D=120 cm bis 13,50 m Pfahlänge, 104 m
Züblin Hoch- und Brücken- bau GmbH Am Weinberg 41 36251 Bad Hersfeld	06621-162600 Herr Wolff	BAB A7 Bockenem BW 3047 + 3049	12.672,15 €	12.05.2014 16.05.2014	- vom AG gestellte Träger mit L < 15,00m einrammen - BW 3047 142,10m Träger - BW 3049 195,10m Nord + 152,65m Süd Träger
Wiesensee GmbH & Co. KG Dorfstraße 5 29378 Wittlingen OT Radenbeck	05836-977-0 Herr Kalfir	Umspannwerk Siedenbrünzow	40.189,08 €	14.04.2014 18.07.2014	-Trägerprofil HEB400 mit L= 8,00 - 9,50m einrammen -8 x L=9,50m HEB400 -8 x L=9,00m HEB400 -8 x L=8,00m HEB400 - Holzausfachung ein- und ausgebaut
ITG Ingenieur-, Tief- u. Gleisbau GmbH Koppelstraße 37 18438 Stralsund	03831-21960 Herr Schmidt	Neubau DL km134,416 Str. 122	104.663,75 €	23.09.2014 10.12.2014	- Gesteuerter Rohrvortrieb DN 600 Stahl, 29,26 lfdm - Schweißarbeiten nach Bewertungsgruppe B, B+ - Herstellen von Startgrube (mit doppelter Rückwand) und Zielgrube, Spundwand und Gurtung



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Wasserstraßen - Neubauamt Magdeburg Kleiner Werder 5c 39114 Magdeburg	0391-5352166 Herr Schütze	EHK BA 7,1 Südseite km 355,730	37.542,12 €	11.11.2014 19.12.2014	- Gesteuerter Rohrvortrieb DN 400 Stahl - Pilotrohrvortrieb - Schweißarbeiten nach Bewertungsgruppe C - Herstellen von Startgrube und Zielgrube, freitend gerammte Spundwand KL 3/8
Strabag AG Direktion Sachsen-Anhalt Seestraße 12 39114 Magdeburg	0391-8504-397 Herr Behrendt	Magdeburg, DB Andienung Maybachstr.	21.252,61 €	02.06.2014 18.07.2014	-hydraulisches Einpressen von Spundwand HP290S-8 mit L=7,00m - Herstellen von verschweißten Eckprofilen - Ein- und Ausbau von Gurtungsprofilen 2U200 - Temporäre Verankerung mit Gewi 28
Bethke + Leide GmbH Industriestraße 12 30885 Langenhagen	0511-730530 Herr Lange	Wolfsburg Gustav-Hertz-Str. 4	56.126,96 €	29.09.2014 03.10.2014	- mäklergeführtes Einvibrieren und Ziehen von 480m ² Spundwand mit L = 10,00m - Liefern und Einbau Eckprofilen - wasserdichte Herstellung mittels Bitumenverguß - Aussteifung und Gurtung ca. 10to ein- und ausgebaut
ITB Ingenieurtiefbau GmbH Pömmelter Straße 5 39218 Schönebeck	03928-4416 Herr Schimmel	Magdeburg Furtlakensystem	177.249,25 €	07.04.2014 24.07.2014	- Herstellen von Preßbaugruben mit doppelter Rückwand und Gurtungen - Zwischenbaugruben für Schachteinbau 8,50m x 4,50m x 4,50m - Rohrvortrieb mit Stahlbetonrohr DN1000 unter Bundesstr. B1 49,00m und Kanonenbahn 46,00m
Magdeburg-Hannoversche Baugesellschaft mbH Thomas-Müntzer-Str. 21 39116 Magdeburg	0391-60536 Herr Splechna	Dodendorf TWL Zuführung	19.761,00 €	03.08.2014 15.09.2014	- HDD-Bohrung / Spülbohrung DN250 und DN180 - DN250: 58,00m - DN180: 534,00m

Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
BETAM NL Ingenieurbau Gewerbegebiet West 7 39646 Oebisfelde	039002-828-0 Herr Hardam	OU Gifhorn BW GF10	20.539,91 €	08.12.2014 12.12.2014	- Hydraulisches Einpressen von Spundwand - 57,51m ² Leichtprofile HP290S-6 mit L=4,50m - 143,59m ² Leichtprofile HP290S-7 mit L=5,50m
Zetieba Straßen- und Tiefbau GmbH Altbuchland 22 39261 Zerbst/Anhalt	03923-74350 Herr Neckmann	Deetz	2.560,00 €	10.11.2014 11.11.2014	- HDD-Bohrung / Spülbohrung DN180 und 3 x DN50 über 36,00m
OST-Bau GmbH Berliner Chaussee 106-112 39114 Magdeburg	0391-611920 Herr Tschirpzig	Reinstedt Sanierung der Schielebrücke	18.604,46 €	10.11.2014 12.12.2014	- Verpresspfähle verrohrt gebohrt zur Sanierung von Brückenpfeilern - Einbau von Stahltraggliedern GEWI 32, 126,00m - Einbau von Pfahlstrümpfen - Ausführung Probelastung
ITG Ingenieur-, Tief- u. Gleisbau GmbH Koppelstraße 37 18438 Stralsund	03831-21960 Herr Schmidt	Durchlasserneuerung Kargow	411.111,48 €	05.2014 09.2014	- Herstellen von Preß- und Zwischenbaugruben mit Spundwand, ausgesteift und mit Gurtung bis zu einer Tiefe von 7,00m - gesteuerter Rohrvortrieb DN1200 Stahlbetonrohr 51,00m - gesteuerter Rohrvortrieb DN1200 Stahlbetonrohr 18,00m
Strabag AG Direktion Sachsen-Anhalt Seestraße 12 39114 Magdeburg	0391-8504-317 Herr Vogt	Magdeburg, HPW Cracauer Anger Ostsammler	39.367,40 €	13.10.2014 24.10.2014	- Herstellen von Berliner Verbau mit Trägerbohrungen, Einbau von Stahlträgern, Holzausfachung ein- und ausbauen - Bohrungen D=62cm - Verbau 172,08m ² , HEB300 und HEB340, Holz C24 D=12cm - Gurtung und Aussteifung HEB360 und HEB240 ein- und ausgebaut



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
HDL-Bau GmbH Töberhaide 7 39340 Haldensleben	Herr Hellwig 03904-4703	Barleben Rudolf-Breitscheid-Str.	18.420,92 €	08.09.2014 12.09.2014	- Herstellen von Berliner Verbau mit Trägerrammung, Einbau von Stahlträgern, Holzausfachung ein- und ausbauen - Bohrungen D=62cm - Verbau 150,40m ² , HEB280 und HEB300, Holz C16 D=10cm
Mittelweser - Tiefbau Beverstedt GmbH & Co. KG Wilhelm-Giese-Str. 3 27613 Beverstedt	Herr Hildebrandt 04747-949111	Grundinstandsetzung DL Raakmoorgraben	69.303,65 €	01.09.2014 19.09.2014	- Spundwand geliefert und im mäklergeführten Rammverfahren eingebracht - Gesamt ca. 63 lfdm - Einbau von Gurtung mittels Schweißarbeiten 85,50m
Friedrich Duensing Hoch-, Tief- und Eisenbahnbau Kleeblattstraße 2 31535 Neustadt	Herr Kriworuschenko 05034-87221	Krbw Barmbek	97.237,96 €	19.10.2014 19.12.2014	- Herstellen von Start- und Zielgrube - Startgrube verbaut (Böschung) und freiem Widerlager - Herstellung in DB-Sperrpausen (Nacht) - Stahlrohrvortrieb DN500, 2 Stck a'27,00m einschl. Schweißarbeiten
RST - Ingenieurbau GmbH Theodor-Fontane-Ring 12 06502 Thale	Herr Borrmann 03947-777400	B248 RW Neubau SZ-Barum SZ-Lobmachersen	22.649,20 €	12.05.2014 16.05.2014	- Spundwand eingerammt und nachgeschlagen für Schneidenlagerung - Spundwandgründung mit Larssen L603 gem. Zulassung - Gesamtfläche: 86,40m ² an 2 Brücken
Abwasserverband Köthen Maxdorfer Str. 19b 06366 Köthen	Herr Primke 03496-400817	Kanalisation Köthen	70.777,30 €	23.06.2014 04.12.2014	- Spundwand L603 im Vibrationsverfahren eingebracht 521,6 m ² - Spundwand Hoesch-Leichtprofil HP 290S-8 im Pressverfahren eingebracht 252,00m ² - Ziehen der kompletten Spundwand 661,60m ² im Pressverfahren



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
ARGE Bahnbau Erlangen Bickhardt Bau AG Industriestraße 9 36275 Kirchheim	Herr Ahrend 06625-880	ARGE Bahnbau Erlangen	57.920,80 €	30.06.2014 11.07.2014	- Herstellung von Bohrpfählen DU620mm, Länge bis 9,00m - Herstellung von Bohrpfählen DU750mm, Länge bis 6,00m DU620mm = 714,00m DU750mm = 157,00m
Eiffage Rail GmbH Herner Straße 299 44809 Bochum	Herr Beyer 0234-79200-0	GEoS Strecke Leisnig-Döbeln STW + DL	29.190,00 €	16.06.2014 20.06.2014	- Einbau von bauseits gestellten Trägern in verrohrte Bohrlöcher - 42 Stck HEM300 mit L=3,00m - Bohren im Fels
Hansestadt Lübeck Abteilung Brückenbau Mühlendamm 12 23539 Lübeck	Frau Schölkopf 0451-122-6678	Ersatzneubau der Possehlbrücke in Lübeck	90.949,85 €	14.07.2014 18.07.2014	- Großbohrpfähle für Probebelastung herstellen - 4 Reaktionspfähle D=88cm, L=24,00m, Beton C35/45 - 1 Probepfahl D=88cm, L=22,00m, Beton C35/45
BETAM NL Ingenieurbau Gewerbegebiet West 7 39646 Oebisfelde	039002-828-0 Herr Hardam	Okerbrücke Berkenbuschstraße Braunschweig	73.069,06 €	15.09.2014 12.12.2014	- Herstellen von Bohrpfählen D=120 cm bis 9,50 m Pfahlänge, 94,50 m - Herstellen von Bohrpfählen D=62 cm bis 12,00 m Pfahlänge, 45,18 m - 2 Stck Dynamische Probebelastung
Landesverband Jüdischer Gemeinden Sachsen-Anhalt K.d.ö.R. Steinigstraße 7 39108 Magdeburg	0391/5 61 60 22 Herr Igor Pissetski	Quedlinburg Jüdischer Friedhof Stützwand 1. Abschnitt	57.250,90 €	29.05.2015 19.06.2015	- Herstellen von Micropfählen mit einem Bohrdurchmesser von 220mm - Einbau von Verpressmaterial und Bewehrungskorb - 44 Stück mit L = 6,25m - Bohren in BK 3 -7



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Schottstädt & Partner Tiefbau GmbH Am Deichwall 28 39126 Magdeburg	0391-3004060 Herr Uwe Schottstädt	Magdeburg, Klusdamm	107.890,15 €	12.06.2015 08.07.2015	- Herstellen von 300m ² Spundwand einschl. Gurtung / Aussteifung - 56m Auftriebsträger liefern und einbauen - Abbruch- und Erdarbeiten - UW-Beton und Einsatz von Tauchern
Wiesensee GmbH & Co. KG Bauunternehmen Betonwerk Dorfstraße 5 29378 Wittlingen-Radenbeck	05836-977-33 Herr Jordan	Tappenbeck Bürogebäude	101.442,19 €	27.07.2015 14.12.2015	- Erstellen einer prüffähigen Statik - Einbau, Vorhaltung und Entfernen von >900m ² Spundwand mit L = 8,00m, HP 290-8, 101 to - Ein- und Ausbau erfolgte mittels hydraulischen Pressen
EURO-BAU GmbH Möckern Hohenziatzer Weg 2a 39291 Möckern	039221/6330 Frau Sindermann	Magdeburg Zoo Africambo II	27.653,11 €	20.04.2015 30.04.2015	- Herstellen von Bohrpfählen D=62 cm bis 10,50 m Pfahlänge Gesamt: 136,5m, 13 Stück
EURO-BAU GmbH Möckern Hohenziatzer Weg 2a 39291 Möckern	039221/6330 Frau Sindermann	Magdeburg Zoo Africambo Schauhaus	35.557,60 €	18.05.2015 29.05.2015	- Herstellen von Bohrpfählen D=62 cm bis 10,50 m Pfahlänge Gesamt: 213m, 21 Stück
Schwalbe Baugesellschaft mbH & Co. KG Industriestraße 16 24211 Preetz	04342/88 64 0 Herr Schmidt	Jatznick Strecke 6081 DL km 135,960 DL km 136,848	170.746,26 €	30.11.2015 17.02.2016	- Herstellen von Start- und Zielgrube aus Spundwänden einschl. erf. Widerlager und kompletter Rückbau - Rohrvortrieb DN1500 Stahl, einschl. erf. Schweißarbeiten nach EXC3 und Schweißnahtprüfungen, L=20m und 16m



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Partner Bau Halberstadt GmbH An den langen Stücken 14 38820 Halberstadt	Herr Hirth 03941-6680	Tangermünde Ersatzneubau Tanger- und Nachtweidenbrücke	104.423,00 €	02.11.2015 27.11.2015	- Herstellen von 110m ² Spundwand als Kolkschutz - Herstellen von Bohrpfählen D=75cm einschl. Betonage und Einbau von Bewehrungskörben - Einsatz an 2 Brücken in einem Bauabschnitt - Herstellen von Bohrpfählen mit Köcherformen für die Rohrbrücke und Traggerüst
ITG GmbH Ingenieur-, Tief- und Gleisbau Koppelstraße 37 18437 Stralsund	Herr Schmidt 03831-21960	Neubau Entwässerungsanlagen in Varberg Trönningsvägen (Schweden)	162.232,50 €	28.11.2015 08.12.2015	- Rohrvortrieb nach ATV-A125 mit offenem Schild und manuellem Abbau Stahlbetonrohr DN1200 über 21m unter Bahngleise - offene Verlegung von Stahlbetonrohr im Sandbett DN1000/800 über 28m und 8m - Setzen von Stb-Schächten 2 Stck á 30to
Wittfeld GmbH Hansastraße 83 49134 Wallenhorst	Herr Auklemeier 05407-5010	Durchlasserneuerung Strecke 6268 Gößnitz-Gera Süd	203.949,10 €	31.07.2015 14.08.2015	- Durchlasserneuerung mittels gesteuertem Rohrvortrieb gem. ATV-A125 mit Stahlrohr DN700 über 14,00m - Durchlasserneuerung mittels gesteuertem Rohrvortrieb gem. ATV-A125 mit Stahlrohr DN800 über 13,00m - Durchlasserneuerung mittels gesteuertem Rohrvortrieb gem. ATV-A125 mit Stahlrohr DN800 über 23,54m
Bauunternehmen Henning GmbH Rasenweg 1a 99765 Urbach	Herr König 036333-760	Obere Helme MK01- Abzweig Niederhelme Auleben/Görsbach	189.936,36 €	17.09.2015 24.05.2016	- Einbau von 1.072,80m ² Spundwand mittels Vibration - Spundwand mit Bitumen gedichtet - 50% der Spundwand wurden wieder gezogen
ITG GmbH Ingenieur-, Tief- und Gleisbau Koppelstraße 37 18437 Stralsund	Herr Schmidt 03831-21960	ENB 2 DL Grevesmühen DB-Strecke 1122 DL km40,516	49.467,50 €	03.11.2015 11.12.2015	- Rohrvortrieb nach ATV-A125 mit offenem Schild und manuellem Abbau Stahlbetonrohr DN1600 über 21m unter Bahngleise



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
OST-Bau GmbH Straßen- und Tiefbau Am Schaugraben 5 39606 Osterburg	Herr Tschirpig 0391-611920	Ersatzneubau Brücke ü.d. Tanger in Demker	40.864,45 €	15.06.2015 04.03.2016	- Einbau von 220m ² Spundwand, verbleibend als Kolkchutz - Einbau mittels Vibration
Bauunternehmen Henning GmbH Rasenweg 1a 99765 Urbach	Herr König 036333-760	Magdeburg Nordpark	70.000,00 €	04.04.2015 08.04.2016	- Herstellen von einem Berliner Verbau einschl. Einbohren der statisch erf. Träger - Ein- und Ausbau der Holzausfachung sowie Rückverankerung - Rückbau der Träger mittels Ziehen
Hasselmann GnbH Niederlassung Plauen Gut Reusa 24 08529 Plauen	03741-423520	Bahnhof Lutherstadt Wittenberg	299.494,10 €	16.11.2015 13.05.2016	- Paralleleinsatz von 2 Drehbohranlagen BG18 und BG15 zur Herstellung von Pfahlwänden mit D=88cm und L<15,00m - Einbau von 18,4 to Stahl, Gesamt 729 Bohrmeter - Spundwand rammen einschl. Durchrammen von Bestandsankern
Bauer Umwelt GmbH In der Scherau 1 86529 Schrobenhausen	Frau Motzko 08252-970	Mineralölwerk Grenzweg Wedel	102.431,04 €	23.11.2015 30.06.2016	- Einbau von bauseits gestellter Spundwand 1.420m ² - Räumungsbohrungen in der Spundwandtrasse mit BG9 - Einbau von Schlauffankern mittels wassergestützter Bohrung Gewi 50 - 84m
Berger Bau GmbH Waldowallee 76/78 10318 Berlin	030-500150	LSW DB Rathenow An der Bahn - Heidefeldstr. 28	136.311,91 €	19.10.2015 13.11.2015	- gleichzeitiger Einsatz von 3 Drehbohranlagen BG18, BG9, BG15 - Bohrpfähle mit D=620mm und L=5,00m für LSW einschl. Köcherherstellung - 108 Pfähle in Sperrzeit



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Europoles GmbH & Co. KG Ingolstädter Str. 51 92318 Neumarkt	Herr Götz 09181-8960	6-/8-streifiger Ausbau d. A7 v. AD Bordesholm bis AD HH NW	393.405,50 €	07.03.2016 25.11.2016	- Herstellen von Gründungspfählen für Verkehrszeichenbrücken - Pfähle mit D=75 und 88cm, Gesamt: 881 Bohrmeter - diverse Umsetzungen verschiedener Bohrgeräte
Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG Bergmannstraße 8 01983 Großräschen OT Freienhufen	Herr Gollee 03573-5861	B96 Hoyerswerda BW30	195.861,18 €	11.01.2016 17.06.2016	- Herstellen von Bohrpfählen D=88cm mit L=12 - 15m - Bohrmeter: 570m - Betonstahl: 35 to - Herstellen von Baugrubenverbau als Spundwand für die Pfeilerfundamente, Spundwand verblieb im Erdreich
Grötz Bauunternehmung GmbH Blumenstraße 10a 06184 Kabelsketal	Herr Farr 034605-3670	HWS Speicher Buckau sdl. Klinkeufer Benedektinerstr. Magdeburg	90.544,62 €	22.02.2016 16.08.2016	- Ausführen und Auswerten von Schwingungsmessungen - Liefern von 50to Spundwand und einvibrieren - Einrammen von Stahlrohren mit DN350 - diverse Stahlschweißarbeiten nach EXC3
Königbau GmbH Sachsenallee 5 01723 Kesselsdorf	Herr Elgner 035204-39940	ERB Krbw km3,215 Fürstenwalde - Bad Saarow	38.923,70 €	14.03.2016 24.03.2016 18.07.2016 22.07.2016	- Einbau von Spundwänden in Sperrzeiten der DB AG - 4-maliges Umsetzen des Gerätekomplexes per Tiefalder - Gesamt > 850m ² Spundwand und Gleislängsverbau eingerammt - Ziehen der Spundwände mittels Autokran und Freireiter
Otto Mette Wasserbau GmbH & Co. KG Havelchaussee 157 14055 Berlin	Herr Tammen 030-30328750	Schleuse Bernburg	42.400,00 €	29..02.2016 25.03.2016	- Herstellen von Dalben mittels Bohrpfählen auf dem Fluss "Saale" von Ponton des AG - Bohrpfähle mit D=120cm und L>12m, Einbau der Kiesfüllung und der Dalben in Kooperation mit dem AG



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Schwalbe Baugesellschaft mbH & Co. KG Industriestraße 16 24211 Preetz	04342/88 64 0 Herr Schmidt	Stralsund, Erneuerung Durchlass km219,444	67.687,60 €	11.04.2016 09.06.2016	- Stahlbetonrohrvortrieb mit DN1400 über 24,00m - diverse Schweißarbeiten nach EXC3
Kienemann Bau- und Beteiligungsgesellschaft mbH Pillmannstraße 17 38112 Braunschweig	Herr Feder 0531-210850	5155 Wohnpark am Ringgleis, 65 WE Wittekindstraße 6 Braunschweig	200.151,68 €	18.04.2016 14.10.2016	- Einbau von ca. 250t Stahlträgern mittels Rammern - HEB300-400 mit L=8,50 - 10,00m, Gesamt ca. 1630m - Holzausfachung liefern und einbauen ca. 1230m ² - Träger ziehen und Holzausfachung zurückbauen - Rammrohre DN600 für Krangründung eingebaut 4 x 8,00m
Haus-Umfeldbau-Halle Hauptstraße 2 06347 Gerbstedt OT Oeste	Herr Halle 034783-90061	ENB Straßenbrücke ü.d. "Schlenze" in der Str. "Alte Mühle" Friedeburg	86.693,93 €	22.06.2016 22.07.2016	- Herstellen von Bohrpfählen mit D=75cm - liefern und Einbau von Bewehrungsstahl und UW-Beton - Bohren im Festgestein - Gesamt: 480 Bohrmeter
Landesverband Jüdischer Gemeinden Sachsen-Anhalt K.d.ö.R. Steinigstraße 7 39108 Magdeburg	0391/5 61 60 22 Herr Igor Pissetski	Quedlinburg Jüdischer Friedhof Stützwand 2. Abschnitt	61.344,50 €	11.04.2016 26.05.2016	- Herstellen von Micropfählen mit einem Bohrdurchmesser von 220mm - Einbau von Verpressmaterial und Bewehrungskorb - 51 Stück mit L = 6,25m - Bohren in BK 3 -7
Abwassergesellschaft Magdeburg Am Alten Theater 1 39104 Magdeburg	Herr Philipp 0391-5878838	Magdeburg, Berliner Chaussee	61.862,53 €	20.07.2016 25.11.2016	- Stahlrohrpressung DN800 über 11m - Herstellen der Start- und Zielgrube einschl. Spundwandverbau Widerlager und Erdaushub



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Melliorations-, Straßen- und Tiefbau GmbH Laucha Alte Zuckerfabrik 24 06636 Laucha	Herr Kowalsky 034462-313	Großwangen, L212, BW0080 S Stützwand	200.672,78 €	13.06.2016 05.08.2016	- Herstellen einer Bohrschablone gem. Statik - Überschnittene Bohrpfahlwand mit D=88cm - ca. 700m ² Pfahlwand einschl. Lieferung und Einbau von Beton und Bewehrungskörben
Bilfinger FRB GmbH Am Stieg 2 15910 Bersteland	Herr Schutzan 035474-367010	Mastgründungen M278, 279, 229 Oschersleben Halberstadt	42.525,62 €	04.07.2016 29.07.2016	- Herstellen von Gründungspfählen für Maststandorte in OC und HBS - termingerechte Umsetzungen per Tieflader - 95m Pfähle mit D=100cm einschl. Lieferung und Einbau von Beton und Bewehrung - Bohren unter Wasserauflast
ETB Dessau Bauunternehmen Zur Großen Halle 9 06844 Dessau - Roßlau	Herr Panhans 0340-5167071	Berlin, KKH Pavillion	72.847,15 €	04.07.2016 09.12.2016	- Herstellen eines Berliner Verbaus mit Trägern HEB260-280 und L=5,5-10,00m, Holzausfachung ein- und ausbauen 182m ² - Lieferung und Einbau von Litzenankern gem. statischer Bemessung - Einbau und Ziehen der Träger mittels mäklergeführtem Rammverfahren
Tief- und Spezialbau Halle GmbH Äußere Radeweiler Straße 6 06132 Halle/Saale	Herr Becker 0345-777970	Halle, Burgholzbrücke	48.437,26 €	17.10.2016 20.01.2017	- Bohrpfahlwand mit D=88cm und D=62cm herstellen - Liefern und Einbauen von Bohrpfahlbeton und Bewehrungskörben - Herrichten der Pfahlkopfband
ARGE Obervellmar Beck Bau GmbH / Strassing- Limes Bau GmbH Windmühlenweg 15 99090 Erfurt	Herr Bode 05651-9272-0	B7 Vellmar / Obervellmar	75.209,95 €	24.10.2016 15.12.2016	- Bohrpfähle mit D=120cm herstellen - Lieferung und Einbau von Bohrpfahlbeton und Bewehrungskörben



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Schmidt Bau GmbH Schloßstraße 6 08547 Jößnitz	Herr Schmidt 03741-521695	Blosenberg	80.000,00 €	27.06.2016 28.10.2016	- Stalbeton-Vortrieb DN1200 über 30m - Herstellen der Startgrube einschl. Verbau - Herstellen eines Sonderwiderlagers, angepasst an die örtl. Situation
MEBAG GmbH Jarchauer Dorstr. 1a 39576 Stendal	Herr Gohr 03931-4958539	Halle, Schimmelstraße KiTa	64.380,69 €	24.10.2016 25.11.2016	- Gründungspfähle mit D=62cm und L<10m - Gesamt 495m - einschl. Einbau und Lieferung von Bohrpfahlbeton und Bewehrungskörben
Wiesensee GmbH & Co. KG Bauunternehmen Betonwerk Dorfstraße 5 29378 Wittlingen-Radenbeck	Herr Jordan 05836-9770	Wolfsburg, Reislinger Straße	41.876,19 €	12.09.2016 16.12.2016	- Herstellen v. Berliner Verbau - Träger eingerammt HEB300 und 220 mit L= 5 -8,00m - Lieferung und Einbau von Gurtung und Aussteifung - Ausbau des Verbaus mittels mäklergeführter Rammung
Cteam Consulting & Anlagenbau GmbH Im Stocken 6 88444 Ummendorf	Herr Schmidt 07351-440980	Lutherstadt Eisleben M66-208 50 HZ	31.984,83 €	03.10.2016 28.10.2016	- Herstellen von Bohrpfählen als Gründung für Hochspannungsmasten - 2 Masten mit je 4 Pfählen D=88cm und L=16,00m - einschl. Lieferung und Einbau von Beton und Bewehrung
Krause & Co. Hoch-, Tief- und Anlagenbau GmbH Klaffenbacher Str. 5 09221 Neukirchen	03721-2640	Calbe Ersatzneubau Schleusenbrücke	52.306,00 €	03.10.2016 30.11.2016	- Herstellen von temporären Litzenankern zur Sicherung des hergestellten Berliner Verbaus - 27 Stück Anker mit L=18,00m einschl. Eignungsprüfung - Einrammen von Stahlträgern und Herstellen der Gurtungs-konstruktion, 30 x HEB300 mit L=13m und 2U260 mit L=50m



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Flenker Bau GmbH Paradiesweg 54 24226 Schwentimental OT Raisdorf	Herr Nier 04307-93800	Kiel, Thyssen krupp	93.096,81 €	05.12.2016 13.01.2017	- >830m ² Spundwand liefern einschl. erf. Eckprofile - Spundwand mittels hydraulischem Pressen innerhalb einer Halle einbringen - Spundwand gilt als Verbau und Schalung
Pätzold Bauunternehmen GmbH Dörntener Straße 29 38644 Goslar	Herr Mehler 05321 / 373625	Greifswalder Straße Braunschweig	53.772,45 €	31.10.2016 bis 28.02.2017	- 330 m ² Spundwand liefern und herstellen
ARGE 2.Nord-Süd-Verbindung BA 2 - Wiener Straße Pömmelter Straße 5 39218 Schönebeck (Elbe)	Herr Donner 03928 / 4416	Ersatzneubau der Klinkebrücke Magdeburg	163.074,45 €	01.09.2016 bis 17.03.2017	- 780 m ² Stahlspundwand liefern und herstellen
Stratie Bau GmbH Neue Halberstädter Straße 58 38889 Blankenburg (Harz)	Herr Weigle 03944 / 362620	Intersport Hanisch Breite Straße Wernigerode	18.596,65 €	16.01.2017 bis 20.03.2017	- 60 m ² Trägerbohlwand mit Stahlträgern und Holzausfachung
Bauwi Bau + Beton GmbH Hauptstraße 357 98530 Suhl	Herr Hartwig 036846 / 64133	Kläranlage Meiningen Pumpenwerk	103.702,20 €	12.09.2016 bis 21.04.2017	- 870 m ² Stahlspundwand herstellen und vorhalten - 310 to Stahl einbauen und vorhalten
BAUER Spezialtiefbau GmbH BAUER-Straße 1 86529 Schrobenhausen	Frau Motzko 08252-970	Hamburg, Momeni Axel-Springer-Quartier	74.211,50 €	24.04.2017 bis 28.04.2017	- Einsatz BG 18 einschl. Hebezeug - 440 m Bohrpfehlwand, 10m tief, 54 Pfähle, DN620 herstellen - 200 m Einzelpfähle, 12m tief, 26 Pfähle, DN620 herstellen
RST Ingenieurbau GmbH Theodor-Fontane-Ring 12 06502 Thale	Herr Borrmann 03947-777400	Sanierung Stützwand Ellrich, Mühlendamm	36.145,34 €	24.04.2017 bis 12.05.2017	- > 300 m ² Stahlspundbohlen einbringen - 24 to Stahl liefern und einbauen



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Tief- u. Spezialbau Halle GmbH Äußere Radeweiler Straße 6 06132 Halle/Saale	Herr Becker 0345-777970	Burgholzbrücke in Halle/Saale	48.358,51 €	23.01.2017 bis 24.05.2017	- 66 m Bohrpfähle DN 900 herstellen - 83 m Bohrpfähle DN 620 herstellen - 7 t Betonstahl liefern und einbauen
Industriebau Wernigerode GmbH Dornbergsweg 22 38855 Wernigerode	Herr Klie 03943 / 565347	Neubau Halle 4 Fa. Bertrandt AG in Tappenbeck	143.975,27 €	22.05.2017 bis 26.05.2017	- Einsatz des BG 9 - 545 m ² Bohrpfahlwand liefern und herstellen - 15 to Bewehrung BSt 500S liefern und einbauen
BAUER Spezialtiefbau GmbH BAUER-Straße 1 86529 Schrobenhausen	Frau Motzko 08252-970	Pergamonmuseum Am Kupergraben, Berlin	193.158,93 €	29.05.2017 bis 31.05.2017	- 980 m Bohrpfähle DN 880 - 107 Stück - einbauen - 33 to Bohrpfahlbewehrung liefern und einbauen
Matthäi Bauunternehmung GmbH Parchauer Straße 8 39126 Magdeburg	0391-244630 Herr Braun	B181 Radwegbrücke ü.d. Mittelkanal Merseburg	40.054,60 €	01.06.2017 bis 13.06.2017	- 60 m Verbau für Baugrube herstellen - 120 m = 12 Stück Ortbetonbohrpfähle herstellen - ca. 7 to Betonstahl liefern und einbauen
FEBAMA Fernmeldebau GmbH Am Plan 3 39326 Dahlenwarsleben	Herr Kaßner 039202 / 6890	Spülbohrung Lüderitz, Windberge Brunkau	30.476,00 €	19.06.2017 bis 14.07.2017	- Start- und Zielgruben herstellen - 950 m Spülbohrung HD-PE 1 x 50 herstellen - 265 m Spülbohrung HD-PE 2 x 50 herstellen
GLK Sülzehafen UG & Co. KG Waltherstraße 2 39116 Magdeburg	0391 / 5572395	Am Sülzehafen Magdeburg	59.931,20 €	03.07.2017 bis 14.07.2017	- Einsatz des BG 9 - 430 m Ortbetongroßbohrpfähle DN 620 herstellen - 9 to Bewehrung liefern und einbauen
Partner Bau Ingenieur GmbH In den langen Stücken 14 38820 Halberstadt	Herr Mückenheim 03941 / 668113	Ersatzneubau ü.d. Nuthe, Zollmühle Zerbst	43.449,00 €	26.06.2017 bis 14.07.2017	- Einsatz Rammgerät ZR 28 - 345 m Stahlspundwand inkl. 4 Eckprofilen herstellen - 60 m ² Abdichten der Spundwandschlösser



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Knapp Engineering Austraße 22 74626 Bretzfeld	Herr Knapp 07946 / 4199467	Lärmschutzwand Heigenbrücken	61.480,00 €	20.03.2017 bis 17.07.2017	- Einsatz Rammgerät ZR 28 / TM 13 - Einbau von Rammrohren DN 500 und DN 600 - Einbau von Stahlrohren BK 3-5
Walter Pasemann GmbH & Co.KG Lindenstraße 16 29379 Wittingen-Knesebeck	Herr Kuhn 05834 / 988917	AGRAVIS Hafenstraße Fallerleben bei Wolfsburg	59.351,50 €	13.03.2017 bis 26.07.2017	- Einsatz Rammgerät ZR 28 / TM 13 - 252 m² Baugrubenverbau für 8 Wochen einbringen und vorhalten - 197 m² Baugrubenverbau zum Verbleib einbringen
Berthold Gehder Bau GmbH & Co.KG Schlachthofstraße 6 - 10 39108 Magdeburg	Herr Trittel 0391/7315330	Alte Dorfstraße Angern	31.719,00 €	19.06.2017 bis 27.07.2017	- 972 m Horizontale Bohrspülung für Trinkwasser HD-PE DN 125 - 183 m zusätzliche Pilotbohrung
Industriebau Wernigerode GmbH Dornbergsweg 22 38855 Wernigerode	Herr Klie 03943 / 565347	Radsatzbündelung Werk Dessau Dessau-Roßlau	49.219,60 €	01.05.2017 bis 04.08.2017	- 11,5 to Spundwandprofile liefern - 140 m² Spundwandverbau mittels CAT322 und MS6 inkl Vorhaltung - 9,5 to Lieferung, Einbau und Ausbau der Gurtung HEB340 / 360
Siemke & Co. Brücken- & Ing.bau Breese in der Marsch 46 29451 Dannenberg	Herr Siemke 05861 / 981810	Brücke über den "Faulen Graben" Pabstorf	43.373,82 €	21.08.2017 bis 31.08.2017	- 215 m² Spundwand herstellen - 34 to Stahlspunddielen liefern und einbauen - 4 Spundwandecke à 8,20 m liefern und einbauen
OST-Bau GmbH Am Schaugraben 5 39606 Osterburg	Herr Tschirpig 0391 / 611920	Ersatzneubau Brücke über den Geesgraben B246 / Peseckendorf	59.921,20 €	11.09.2017 bis 22.09.2017	- 209 m Ortbetonpfähle herstellen - 18 Pfahlköpfe herstellen - 16,5 to Betonstahl als Bewehrung einbauen
Hoch-, Tief- und Industriebau GmbH Schwarzburger Straße 12 99718 Greußen	Herr Eckhardt 03636 / 7520	Wirkstoffzentrum HZI-B2 Braunschweig	395.801,07 €	10.10.2016 bis 22.09.2017	- Einsatz Rammgerät TM13/16, Ankerbohrer Klemm 806, Ziehgerät - 2.300 m² Spundwände liefern, einbauen und 10 Monate vorhalten - 26 m Rammrohre / Stahlrohre DN 600 liefern und einrammen



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Busse Bau GmbH Blumenberger Straße 52 39122 Magdeburg	Herr Darge 0391 / 4057510	Uni-Klinik Magdeburg Neubau Herzzentrum Haus 60a Trägerbohlenverbau	40.455,77 €	25.09.2017 bis 29.09.2017	- 124 m Trägerbohrungen herstellen, Verbauträger liefern, einbauen - 124 m Verrohrung nach Vorhaltung ziehen, 13 Träger ziehen - 140 m ² Holzverbau herstellen
BBL Bahnbau Lüneburg GmbH Zeppelinstraße 30 21337 Lüneburg	Herr Sojak 04131 / 9500680	Gleisquerung Lessingtunnel Hamburg - Altona	112.740,00 €	24.07.2017 bis 06.10.2017	- 42 m Gleisquerung mit Stahlmantelrohr DN 700 - 10 m Stahlrohr zur Herstellung der Schachtanschlüsse liefern, verbauen und verschweißen
Max Bögl Stiftung & Co. KG Postfach 11 20 92301 Neumarkt i. d. Oberpfalz	Herr Linnemann 09181 / 90911074	Griesson de Beukelaer Kahla Bohrpfahlwand	99.938,80 €	02.10.2017 bis 13.10.2017	- Einsatz Drehbohranlage für Bohrpfähle D= 88cm - 492 m Bohrpfahlwand herstellen - 11,3 to Bewehrung liefern und einbauen
Buchheister Straßen- und Tiefbau Rudolf-Diesel-Straße 9 39307 Genthin	Herr Buchheister 03933 / 8221728	Magdeburg Mittelstraße 17 Großbohrpahlgründung	63.486,20 €	16.10.2017 bis 20.10.2017	- Geräteinsatz BG 9 - 355 m Ortbetongroßbohrpfähle D=62cm herstellen - 7 to Bewehrung liefern und einbauen
Bilfinger FRB GmbH Am Stieg 2 15910 Bersteland	Herr Schutzan 035474-367010	Ragow-Förderstedt 380 kV-Leitung	84.693,77 €	30.10.2017 bis 03.11.2017	- 118 m Ortbetongroßbohrpfähle D = 100 cm herstellen - 55 m Ortbetongroßbohrpfähle D = 120 cm herstellen - 17,5 to Bewehrung liefern und einbauen
Herbacin cosmetic GmbH Kahlenberger Straße 1 99848 Wutha-Farnroda	Herr Schulze 036921 / 2730	Wutha-Farnroda Bohrpfahlwand	94.888,51 €	30.10.2017 bis 17.11.2017	- Geräteinsatz BG 18H bzw BG9 - 164 m bewehrte Bohrpfahlwand D = 88 cm herstellen - 120 m unbewehrte Bohrpfahlwand D = 88 cm herstellen - ca. 7 to Bewehrung liefern und einbauen
BAUER Spezialtiefbau GmbH BAUER-Straße 1 86529 Schrobenhausen	Herr Sturm 08252 / 974218	Frankfurt Flughafen Neubau S-Bahn Station	51.775,16 €	27.11.2017 bis 15.12.2017	- 1.117 m ² Spundwandverbau herstellen - 123 to Spundwanddielen liefern und einbauen



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
DEGE Bau GmbH & Co. KG Am Großen Stiege 281 38822 Schachdorf Ströbeck	Frau Raabe 039427 / 331	Braunschweig Polizeidirektion	37.871,83 €	15.01.2018 bis 15.03.2018	- ca. 150m ² Spundwandverbau herstellen - 48 lfdm Vergütung der Baugrube herstellen
Matthias Klug Straßen-, Tief- und Kanalbau Frankfurter Straße 14 38304 Wolfenbüttel	Herr Fricke 05331 / 908491	Wolfenbüttel Drei-Linden-Weg	14.232,00 €	14.03.2018 bis 16.03.2018	- Horizontalspülbohrung DN 225, DN 90 und 2 x DN 50 HD-PE
LTB Leitungsbau GmbH Friedrich-List-Straße 27 01445 Radebeul	Herr Ehrlich 05132 / 86990	Lage-Helpup 110kv-Leitung	67.125,28 €	23.03.2018 bis 29.03.2018	- Geräteinsatz BG 18H - 110 m Ortbetongroßbohrpfähle D = 120 cm herstellen - ca. 11 to Bewehrung liefern und einbauen
Rühlmann-Bau GmbH Am Bahnhof 99a 38486 Apenburg-Winterfeld	Herr Köbe 039009 / 97326	Neustadt (Hessen)	72.029,02 €	26.03.2018 bis 06.04.2018	- ca. 170m ² Herstellung einer Start- und einer Zielbaugrube - ca. 37 m Herstellung einer Gurtlage HEB300 - 30 m Stahlrohrvortrieb DN 273,0 x 9,3 gesteuert herstellen
Siemke & Co Breese in der Marsch 46 29451 Dannenberg	Herr Growitz 05861 / 98180	Zuckerfabrik Schladen	61.472,96 €	12.03.2018 bis 10.04.2018	- 216m ² Stahlspundwand herstellen, L = 5,0m - 20 m Gurtung HEB liefern, einbauen und verschweißen
Hoch-Tief-Bau Gräfenhainichen Nicolaistraße 18 06406 Bernburg	Herr Fränkel 03471 / 301810	Krottdorf	63.474,10 €	02.05.2018 bis 04.05.2018	- Geräteinsatz BG 18H - 163 m Ortbetongroßbohrpfähle D = 88 cm herstellen - 8 to Bewehrung liefern und einbauen
DEGE Bau GmbH & Co. KG Am Großen Stiege 281 38822 Schachdorf Ströbeck	Frau Raabe 039427 / 331	ASSE Remlingen	43.939,28 €	29.03.2018 bis 24.05.2018	- Herstellung von 278 m Mikropfählen D = 22 cm als Gründung - Einzellänge bis 11 m - 30 Pfahlköpfe herrichten



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Löwenstadt Immobilien UG & Co. KG Kleine Breite 36a 38302 Wolfenbüttel	Herr Schmidt 05331 / 886597	Braunschweig Celler Heerstraße 140	36.132,27 €	14.08.2017 bis 13.07.2018	- Geräteeinsatz ZR28 als Ramm- und Ziehgerät - 14 to HEB300, L = 7,50 m liefern und einbringen - Vorbohren für das Einrütteln der Stahlträger - 110 m ² Holzausfachung einbauen
Züblin AG Brückenbau Süd-Ost Radeburger Straße 28 01129 Dresden	Herr Oestreich 0351 / 8243545	EÜ Riesa - Chemnitz	187.268,20 €	07.06.2018 bis 31.07.2018	- Geräteeinsatz BG18H - 276 m Ortbetongroßbohrpfähle D = 120 cm herstellen - 21 to Pfahlbewehrung liefern und einbauen
Kienemann Pillmannstraße 17 38112 Braunschweig	Frau Ullrich 0531 / 2108529	Salzgitter In den Blumentriften	86.002,45 €	27.11.2017 bis 31.07.2018	- Herstellung eines Berliner Verbaus - ca. 116 m Träger HEB300, L = 8,50m einbauen und vorhalten
Matthäi Bauunternehmen Parchauer Straße 8 39126 Magdeburg	Herr Junghardt 0345 / 5754019	OD Ahlsdorf K2318 ENB Brücke	94.133,80 €	20.08.2018 bis 23.08.2018	- 355 m Bodenaustauschbohrungen D = 100 cm - 285 m ² Stahlspundwand herstellen
S + S Scheffler Alte Straße 26/27 06847 Dessau-Roßlau	Frau Michaelis 0340 / 540660	Dessau-Roßlau Am Pharmapark	29.782,50 €	22.08.2018 bis 06.09.2018	- 9 m Durchörterung Stahlbetonrohr DN 600 herstellen - 9 m Durchörterung Stahlrohr DN 860 herstellen
Bickhardt Bau AG Industriestraße 9 36275 Kirchheim	Frau Fohr 06625 / 88242	DRV Deich Raguhn - Retzau BA1	119.195,14 €	11.12.2017 bis 28.09.2018	- Geräteeinsatz ZR28 und BG 9 - 585 m Vorbohrung für Spundwand - ca. 485 m ² Stahlspundwand herstellen
Hentschke Bau GmbH Zeppelinstraße 15 02625 Bautzen	Herr Tittel 03591 / 670346	ENB B96 BW21 Neusalza-Spremberg	57.074,63 €	10.10.2018 bis 12.10.2018	- Geräteeinsatz BG 18 - 100 m Ortbetongroßbohrpfähle D = 88 cm herstellen - ca. 16 to Bewehrung liefern und einbauen



Referenzliste

Name/Adresse Auftraggeber	Ansprechpartner/ Tel.-Nr.	Bauvorhaben	Auftragssumme	Zeitraum der Leistungserbringung	Art der Leistung
Kemna Bau GmbH & Co. KG ZNL Projekt Mitte Lohweg 44 30559 Hannover	Herr Schmidt 0511 / 67699312	Wolfsburg Wiesengarten	70.557,62 €	18.05.2018 bis 26.10.2018	- 1.260 m Horizontalspülbohrungen DA 180 herstellen - Verschweißen von 1.356 m PE-HD 180 x 16,4 Rohren
Umwelttechnik & Wasserbau Lange Göhren 11 39171 Sülzetal Osterweddingen	Herr Strehl 039205 / 45279	B188n 2.BA OU Oebisfelde	105.354,30 €	29.10.2018 bis 08.11.2018	- Geräteeinsatz BG 18 - 293 m Ortbetongroßbohrpfähle D = 120 cm herstellen - 26 to Bewehrung liefern und einbauen
Bilfinger FRB GmbH Am Stieg 2 15910 Bersteland	Herr Schutzan 035474 / 3670115	Helmstedt - Wolmirstedt 380kv-Leitung	104.695,13 €	15.10.2018 bis 20.11.2018	- Geräteeinsatz BG 18 - 232 m Ortbetongroßbohrpfähle D = 100 cm herstellen - 17 to Bewehrung liefern und einbauen
GETEC heat & power GmbH Albert-Vater-Straße 50 39108 Magdeburg	Herr Scholz 0391 / 2568133	Magdeburg Altstadtquartier	372.388,92 €	20.11.2017 bis 23.11.2018	- 650 m² Verbau herstellen und vorhalten - 290 m (D=88cm) und 190 m (D=120cm) Ortbetonbohrpfähle - 22 to Pfahlbewehrung liefern und einbauen
BARO Lagerhaus Hauptstraße 100 39345 Bülstringen	Herr Rogalski 039058 / 971835	Bülstringen Lagerhaus	281.761,17 €	01.10.2018 bis 14.12.2018	- 143 to Spundohlen liefern - 1.068 m² Spundwandverbau herstellen - 14 to Gurtung und Steifung herstellen
BAUER Resources GmbH BAUER-Straße 1 86529 Schrobenhausen	Frau Motzko 03631 / 632735	Wipfratal Gewerbepark Marlishausen	69.151,21 €	05.11.2018 bis 21.12.2018	- 160 m² Baugrubenverbau herstellen - 160 m Bohrungen D = 62 cm für Träger herstellen - 160 m Träger liefern und einbauen
ITG GmbH Koppelstraße 37 18437 Stralsund	Herr Schmidt 03831 / 21960	Suchsdorf - Getdorf	135.000,00 €	05.11.2018 bis 19.12.2018	- 13 m Stahlrohrvortrieb DN 508 x 11,1 herstellen - 295 m² Stahlspundwand herstellen inkl. Vergurtung